


RZUT FUNDAMENTU  
SKALA 1:50



szczagół ław pod  
obrzeża betonowe

beton klasy C20/25

- UWAGA:
1. Stopy fundamentowe 30x30 cm z betoku klasy C20/25.
  2. Poziom posadowienia -0,90 cm. Stopy posadzić na podkładzie z betonu C8/10.
  3. W stopach fundamentowych zabetonować podstawy słupa stalowe ocynkowane ogniowo.
  4. Mocowanie podstawy do drewna - przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub alternatywnie wkrętów CSA5,0 lub śrub M12.

TEMAT:	BUDOWA PAVILIONARIUM PRZY STACJI TERENOWEJ KLUBU PRZYRODNIKÓW W UNIEMYSŁU				
RYSUNEK:	RZUT FUNDAMENTÓW				
Nazwa i adres inwestora:		Nazwa i adres obiektu:			
Klub Przyrodników		Dz. ew. nr 46/1 obręb Uniemyśl			
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin		gmina Lubawka - obszar wiejski			
Architekt:	Nr uprawnień:	Podpis:	Jednostka projektowa:		
mgr inż. arch. Patrycja Szćka	55/01/Op	Podpis:	PPHU ZBYTECH Zbigniew Hryniuk		
Opracowanie:		Podpis:	ul. Brzeska 33		
mgr inż. arch. Iwona Stopińska-Hryniuk		Podpis:	49-313 Lubsza		
Data:	Skala:	Faza projektu:	Nr rysunku:		
05/2022	1:50	PROJEKT	A - 02		