


RZUT PRZYZIEMIEMIA

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	POMIESZCZENIE	Pow. [m²]
01	Przedsiónek	4,18
02	Pomieszczenie 1	12,10
03	Pomieszczenie 2	12,10
RAZEM		28,38
POWIERZCHNIA ZABUDOWY		34,12



ELEMENTY KONSTRUKCJI:	
słup	12 x 12 cm 6 x 12 cm
miec	8 x 8 cm
krokiew	6 x 12 cm
jętka	6 x 12 cm
belka uszt.	12 x 6 cm

drewno sosna klasy C27

UWAGA:

- Elementy drewniane zabezpieczyć atestowanymi środkami ogniochronnymi i przeciwgrzybicznymi. Malować w kolorze naturalnego drewna. Wszystkie środki chemiczne muszą być dopuszczone do użycia przez nadzór inwestora.
- Połączenia elementów wykonać za pomocą metalowych łączników z użyciem gwoździ lub śrub.
- Łączenie elementów drewnianych wykonać stosując połączenie ciesielskie oraz na każdym połączeniu śrubę M16 z podkładką stalową.

TEMAT:	BUDOWA PAPILIONARIUM PRZY STACJI TERENOWEJ KLUBU PRZYRODNIKÓW W UNIEMYSŁU		
RYSUJEK:	RZUT PRZYZIEMIEMIA		
Nazwa i adres inwestora:		Nazwa i adres obiektu:	
Klub Przyrodników		Dz. ew. nr 46/1 obręb Uniemiśl	
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin		gmina Lubawka - obszar wiejski	
Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:	Jednostka projektowa:
mgr inż. arch. Patrycja Szółka	55/01/Op		
Opracowanie:		Podpis:	
mgr inż. arch. Iwona Stopińska-Hryniuk		Podpis:	
Data:		Faza projektu:	Nr rysunku:
05/2022	1:50	PROJEKT	A - 03