


D	DACHÓWKA IMITUJĄCA ŁUPEK NP.EURONIT	
	LATY 4X6	4,0 CM
	KONTRELATY 3X5	3,0 CM
	WIATROZŁAZIACIA(FOLIA WYSOKO-PAROPRZESZCZALNA O PAROPRZESZCZALNOŚCI POWYŻEJ 1000g/m ² /dobę)	
	KROKIEWE 8x20CM.	20 CM
	WELNA MINERALNA lub SZKŁANA lambda=0,038W/mK	20 CM
	PAROIZOLACJA	
	OBUDOWA PODDASZA W SYSTEMIE PŁYT GKF 2X1,25CM.	7,5 CM
	POMIĘDZY LATAMI WELNA MINERALNA gr.5,0CM. Uo=0,17W/m ² K	



	PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KARCZMY SĄDOWEJ		PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. PIOTR WYROSTEK 45/06/DOIA				DATA OPRACOWANIA WRZESIEŃ 2009	
	LOKALIZACJA INWESTYCJI:	UNIEMIŚŁ 60 DZ.NR 46/1	SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. ANNA KALINOWSKA 01/03/DOIA				SKALA 1:50	
	INWESTOR:	KLUB PRZYRODNIKÓW UL. 1 MAJA 22 66-200 ŚWIEBODZIN	OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. DANIEL WILK				NR RYSUNKU: A-8	
			OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. ALDONA STANEK					
			TEMAT RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B					
			PROJEKT ZOSTAŁ WYKANY ZA POMOCĄ PROGRAMU ATOCAD LT 2007 SERIA NR 354-36464573					